EA2C
Économie et Assistance de la Construction

ALBERTVILLE

N° de l'affaire : 1946

ALBERTVILLE - Foyer d'accueil médicalisé "Le Platon"



MISSIONS REALISEES PAR EA2C :

Economie de la construction

Marchés public

Caractéristiques :

Surfaces : 680 m² SDO
Coût HT des travaux : 1 744 311 € HT (Phase Marché)
Études : 2023 - 2024
Réalisation : En cours
Nombre de logements : NC

Projet:

Construction d'un foyer d'hébergement et d'accueil médicalisé de jour, décomposé comme suit :

- **Niveau RDC** : Unité d'hébergement de 7 chambres avec salle de repas, coin salon et sanitaires
- **Niveau R+1** : Unité d'accueil de jour et un service d'accompagnement médico-social pour adulte handicapés
- **Stationnement** : 7 places aériennes pour les visiteurs, dont 1 PMR

Localisation : 2 route de l'Arlandaz, Albertville (73)

Aspect réglementaires :

- Label Bois des Alpes
- RT 2012

Aspect techniques :

- Structure béton armé 100%
- Charpente traditionnelle avec couverture en aluminium à joint debout
- Etanchéité avec :
  - Terrasses accessibles : Protection par dallettes sur plôts
  - Terrasses inaccessibles : Protection par végétalisation en rouleaux
- Isolation Thermique par l'Extérieure + Enduit RPE
- Menuiseries extérieures en aluminium avec volets roulants rapportés, stores toiles solaires ou d'occultation

Maitre d'Ouvrage
OPAC de la Savoie

Architecte
AUM ARCHITECTURE