EA2C
Économie et Assistance de la Construction

CHAMBERY

N° de l'affaire : 1979

CHAMBERY - 61 LOGEMENTS "OREE BISSY"



MISSIONS REALISEES PAR EA2C :

Economie de la construction

Marchés privés

Caractéristiques :

Surfaces : 2834 m² SHAB
Coût HT des travaux : 6 072 100 € HT (Phase Marché)
Études : 2024 - 2025
Réalisation : En cours
Nombre de logements : 61

Projet:

Construction de 61 logements et d'un commerce en RDC du bâtiment B, composé comme suit :

- 2 bâtiments en R+3 double attique
- 2 niveaux de sous-sol
- Accession et Sociaux dont 15 logements réservés aux logements APEI

Localisation : Avenue du Général Cartier, 73000 CHAMBERY

Aspects réglementaires :

- Labels et certifications : NF Habitat Version 4.1
- Bbio CEP-10
- RE 2020 seuil 2025

Aspects techniques :

- Structure en béton armé sur radier avec Isolation Thermique par l'Extérieure
- Charpente bois traditionnelle et fermettes industrielles avec couverture en tuiles terre cuite
- Revêtements de façades : Bardages en tuile terre cuite ou enduit RPE
- Menuiseries extérieures en PVC bloc-baies / Volets roulants électrique à commande radio

Maitre d'Ouvrage
COGEDIM

Architecte
ARCHITIME