

SASSENAGE - 69 logements "OCARINA"



MISSIONS REALISEES PAR EA2C :



Economie de la construction

Marchés privés

Caractéristiques :

Surfaces : 4042 m² SHAB

Coût HT des travaux : 5 750 000 €
HT (Phase Marché)

Études : 2021 - 2025

Réalisation : En cours

Nombre de logements : 69

Projet:

Construction d'un ensemble de bâtiments collectifs "OCARINA", décomposé comme suit :

- **Bâtiment A** : 24 logements - R+1 à R+4 + combles perdus
- **Bâtiment B** : 31 logements - R+1 à R+4 + combles perdus
- **Bâtiment C** : 14 logements - R+1 au R+3 + combles perdus.

Localisation : 30 avenue de Romans, 38360 SASSENAGE

Aspects réglementaires :

- RT 2012 - 20%

Aspects techniques :

- Structure en béton armé 100%
- Charpente industrielle avec couverture en tuiles terre cuite
- Balcons avec étanchéité résine + carrelage collé
- Revêtement de façade avec : Isolation thermique par l'Extérieure avec enduit RPE ou bardage bois "Type lame bois jointives"
- Menuiseries extérieures PVC Bloc baies avec volet roulant électrique - commande par centralisation



Maitre d'Ouvrage
IMAPRIM



Architecte
AKTIS ARCHITECTURE