EA2C
Économie et Assistance de la Construction

TIGNES

N° de l'affaire : 1978

TIGNES - 115 LOGEMENTS "LE GLATTIER"





MISSIONS REALISEES PAR EA2C :

Economie de la construction

Marchés public

Caractéristiques :

Surfaces : 2332 m² SHAB
Coût HT des travaux : 8 021 450 € HT (Phase DCE)
Études : 2025 - En cours
Réalisation : En cours d'études
Nombre de logements : 115

Projet:

Réhabilitation et extension du logement foyer "LE GLATTIER", décomposé comme suit :

- **Phase 1 - Bâtiment B :** Extension neuve avec construction d'une cage de 49 logements
- **Phase 2 - Bâtiment A :** Réhabilitation du bâtiment existant composé de 66 logements collectifs

Localisation : Montée de Lô Nanssil, 73320 TIGNES

Aspects réglementaires :

- Bâtiment A (Rénovation / Extension) : Classe Énergie C minimum
- Bâtiment B (Extension neuve) : RE 2020

Aspects techniques :

- Structure béton armé - Isolation Thermique par l'Extérieure
- Charpente bois traditionnelle / Sous toiture étanche avec couverture aluminium à joint debout / Paroi à Ossature Bois
- Revêtements de façades :
  - Vêture en béton préfabriqué
  - Bardage bois et bardage aluminium à joint debout "Alu PREFALZ"
  - Enduit RPE
- Menuiseries extérieures PVC

Maitre d'Ouvrage
OPAC SAVOIE

Architecte
AUM ARCHITECTURE