THOIRY

N° de l'affaire : 1981

THOIRY - 62 LOGEMENTS "LES MALADIERES"

MISSIONS REALISEES PAR EA2C :

Economie de la construction

Marchés public

Caractéristiques :

Surfaces : 4440 m² SHAB
Coût HT des travaux : 9 276 489 € HT (Phase Marché)
Études : 2024 - 2025
Réalisation : En cours
Nombre de logements : 62

Projet:

Construction de 62 collectifs sociaux répartis en 2 immeubles collectifs (bâtiments B et C) sur un niveau de sous-sol commun et 3 immeubles collectifs (bâtiments A, D et E) sans sous-sol, décomposé comme suit :

- Bâtiment B est composé de 27 logements répartis sur 2 niveaux + attique en R+3.
- Bâtiment C est composé de 20 logements répartis sur 2 niveaux + attique en R+3.
- Bâtiments A, D et E sont composés de 5 logements chacun répartis sur 2 niveaux.

Localisation : Rue des Pholiotes, 01710 THOIRY

Aspects réglementaires :

- RE 2020 - Seuil 2022

Aspects techniques :

- Structure en béton armé pour les bâtiments BC / Briques terre cuite isolées pour les bâtiments ADE
- Charpente bois de type fermette industrielle avec couverture tuile terre cuite pour les bâtiments ADE
- Revêtements de façades avec Isolation Thermique par l'Extérieure avec enduit RPE
- Menuiseries extérieures PVC Bloc baies - Volets roulants à commande électrique / manuelle

Maitre d'Ouvrage
ERILIA

Architecte
ATELIER PLURIEL